


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Szybowcowa 44
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaś" we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 54-130 Wrocław, Bulwar Ikara 10B

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Felsztyńska-Korpalska
DATA OPRACOWANIA : 21.02.2025 r



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.02.2025 r

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Poziom -1			
1.1		Posadzka			
1	KNR-W 4-01	Skucie nierówności lastrico przy głębokości skucia do 1-3 cm i wyrównanie	m ²		
d.1.1	0211-01	poziomów na podłodze			
	analogia	2,04*2,05+10,6*1,90+2,32*3,25+1,54*3,30	m ²	36,944	
				RAZEM	36,944
2	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1.1	0804-08	10,60*2+3,25*2+3,30*2+2,04*2-0,8*6-2,04-2,21+0,8*2	m	30,930	
				RAZEM	30,930
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02				
	1130-03	poz.1	m ²	36,944	
				RAZEM	36,944
4	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.1	1118-03	poz.1	m ²	36,944	
				RAZEM	36,944
5	KNR 0-12	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.1	1119-01				
	analogia	poz.2	m	30,930	
				RAZEM	30,930
6		Wycieraczka do obuwia stalowa	szt.		
d.1.1	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Odbojniki gumowe we wiatrolapach	szt.		
d.1.1	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR AT-22	Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących późniejszą krawędź dylatacji w zaprawie klejowej	m		
d.1.1	0105-04	2,30+2,04+1,26*2	m	6,860	
				RAZEM	6,860
9	KNR AT-22	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
d.1.1	0105-06	poz.8	m	6,860	
				RAZEM	6,860
10	KNR-W 4-01	Przygotowanie stopni do okładzin	m ²		
d.1.1	0211-01				
	analogia	17*(0,28+0,165)*1,10	m ²	8,322	
				RAZEM	8,322
11	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.1	1120-03	17*(0,28+0,165)*1,10	m ²	8,322	
				RAZEM	8,322
12		Dodatek za wyróżnienie pierwszego i ostatniego stopnia schodów	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 0-12	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.1	1119-04	17*(0,28+0,165)	m	7,565	
				RAZEM	7,565
14	KNR 0-12	Naklejania pasków z płytek ceramicznych szer. 5,0 cm - przeciwdziałających ściekaniu wody podczas mycia posadzki (od strony policzka)	m		
d.1.1	1119-04				
	analogia	17*(0,28+0,165)	m	7,565	
				RAZEM	7,565
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią podczas malowania	m ²		
d.1.1	1216-01	50,0	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
1.2		Ściany i stolarka			
16	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.2	0103-02	1,60*0,6+2,04*2,19+2,21*2,5	m ²	10,953	
				RAZEM	10,953
17	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.2	0353-07	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01	Rozkucie otworu w celu dopasowania do nowej ościeżnicy	m		
d.1.2	03 3-05		m	8,000	
	analogia	4*2,0		RAZEM	8,000
19	kalk. własna	Montaż drzwi stalowych wewnętrznych pełnych EI30 90x200 lub dopasowanych do indywidualnych wymiarów otworu	kpl		
d.1.2		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1.2	0353-08	2,04*2,08	m2	4,243	
				RAZEM	4,243
21	kalk. własna	Montaż drzwi stalowych wewnętrznych przeszklonych w wiatrołapie	m2		
d.1.2		poz.20	m2	4,243	
				RAZEM	4,243
22	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
d.1.2	0707-05	4*(0,8+2*2,0)	m	19,200	
				RAZEM	19,200
23	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
d.1.2	0711-02	5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 0-14	Obudowa elementów pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa 75 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
d.1.2	2011-02		m2	1,855	
	KNR 2-02 r.	(0,3+0,4)*2,65		RAZEM	1,855
	20 z.sz. 5.1.				
	9929				
25	KNR 2-02	Drzwiczki rewizyjne w obudowie jw. osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
d.1.2	1215-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 0-14	Obudowa elementów pomiędzy szafkami metalowymi na postumentach płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - obudowy przy skrzynkach stalowych	m2		
d.1.2	2011-02		m2	1,500	
	KNR 2-02 r.	1,5		RAZEM	1,500
	20 z.sz. 5.1.				
	9929				
	około				
27	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m2		
d.1.2	1209-07	8,0	m2	8,000	
	szafki, winda itp			RAZEM	8,000
28	kalk. własna	Odtworzenie oznaczeń na ścianach	kpl.		
d.1.2		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
d.1.2	1212-05	6,10*1,10	m2	6,710	
				RAZEM	6,710
30	kalk. własna	Montaż pochwytyłów PCV na balustradach	m		
d.1.2		6,10	m	6,100	
				RAZEM	6,100
31	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod gładź gipsową starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.2	1204-08	(10,60*2+3,25*2+3,30*2+2,04*2)*2,65	m2	101,707	
	minus lamperia	-poz.37	m2	-57,570	
				RAZEM	44,137
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.2	202 1134-02	poz.31	m2	44,137	
				RAZEM	44,137
33	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.2	20.2 2013-01	poz.31	m2	44,137	
				RAZEM	44,137

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
d.1.2	0830-07	22,0	m	22,000	
				RAZEM	22,000
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	poz.31	m ²	44,137	
				RAZEM	44,137
36		Malowanie ścian	m ²		
d.1.2	kalk. własna	poz.31	m ²	44,137	
				RAZEM	44,137
37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami do malowania tynków mozaikowych, żywicznych	m ²		
d.1.2	1206-05 z.sz. 2.3.	(10,60*2+3,25*2+3,30*2+2,04*2)*1,5	m ²	57,570	
				RAZEM	57,570
38	KNR-W 2-02	Narożniki ochronne z kątownika z tworzywa sztucznego	m		
d.1.2	1217-01	analogia	m	21,810	
		4*2,14+5*2,65		RAZEM	21,810
39		Demontaż skrzynek na listy + montaż na ścianie	szt		
d.1.2	kalk. własna	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3		Sufity			
40	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1.3	1212-28	około 20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
41		Wymiana izolacji rurociągów pod sufitem	m		
d.1.3	kalk. własna	4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
42	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.3	0711-13	3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1.3	2012-01	4,07*1,50	m ²	6,105	
				RAZEM	6,105
44	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
d.1.3	202 2702-02	do ustalenia w czasie remontu około 8,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
45	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem z z rastrów ażurowych	m ²		
d.1.3	202 2702-01	analogia	m ²	1,900	
		1,90*1,0		RAZEM	1,900
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	202 1134-01	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
47	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.3	202 2015-01	poz.46*50%	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	202 1134-01	poz.46	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
49		Malowanie sufitów	m ²		
d.1.3	kalk. własna	poz.48	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
50	KNR-W 4-03	Demontaż + montaż opraw na czas malowania	kpl.		
d.1.3	0601-03	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Poziom 0-5			
2.1		Posadzka			
51		Malowanie i naprawa cokołków	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
52	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią podczas malowania	m ²		
d.2.1	1216-01	0,8*1,52+7,68*2,54+(2,58+1,58)*0,18+1,98*1,58+1,20*0,3+1,83*1,58 A (obliczenia pomocnicze)		27,852 =====	
		6*poz.A	m ²	27,852 167,112	
				RAZEM	167,112
2.2		Ściany i stolarka			
53	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2.2	0103-02	1,52*2,26*6	m ²	20,611	
				RAZEM	20,611
54	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.2.2	0103-02 analogia	3*0,8*4*6	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
55	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2.2	0303-07	6*0,7*2,0	szt.	8,400	
				RAZEM	8,400
56	KNR-W 4-01	Rozkucie otworu w celu dopasowania do nowej ościeżnicy	m		
d.2.2	0333-05 analogia	2,0*6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
57		Montaż drzwi stalowych wewnętrznych pełnych 70x200 lub dopasowanych do indywidualnych wymiarów otworu	kpl.		
d.2.2	kalk. własna	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
58	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.2.2	0711-02	założono 5% 5%*poz.67	m ²	21,041	
				RAZEM	21,041
59	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.2	0304-02	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
60	KNR-W 4-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2.2	1212-04	(1,00*2,00*2+1,0*2,20)*0,7*0,5+0,7*2,0 A (obliczenia pomocnicze)		3,570 =====	
		poz.A*6	m ²	3,570 21,420	
				RAZEM	21,420
61	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
d.2.2	1209-07	poz.60	m ²	21,420	
				RAZEM	21,420
62		Odtworzenie oznaczeń na ścianach	kpl.		
d.2.2	kalk. własna	6*2	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
63	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2.2	1212-05 schody	(4,36+6,10)*1,1 A (obliczenia pomocnicze)		11,506 =====	
		poz.A*6	m ²	11,506 69,036	
				RAZEM	69,036
64	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm	m		
d.2.2	1212-34	6*2,56	m	15,360	
				RAZEM	15,360
65	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur i przewodów o śr. do 50 mm	m		
d.2.2	1212-28	250	m	250,000	
	ok. 10			RAZEM	250,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.2.2	kał.: własna schody	Montaż pochwyty PCV na balustradach 4,36+6,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*6	m m	10,460 ===== 10,460 62,760	
				RAZEM	62,760
67 d.2.2	KNR-W 4-01 12 14-08	Przygotowanie powierzchni pod gładź gipsową starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,34+1,52+0,8+0,18+1,98+1,83*2+1,58+6,55+7,68)*2,57 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*6	m² m²	70,135 ===== 70,135 420,810	
				RAZEM	420,810
68 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.67	m² m²	 420,810	
				RAZEM	420,810
69 d.2.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m² poz.67	m² m²	 420,810	
				RAZEM	420,810
70 d.2.2	KNR-W 2-02 08 10-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe 8*2,71<naroża ścian>+1,51+2*2,26<okno> A (obliczenia pomocnicze) poz.A*6	m m	27,710 ===== 27,710 166,260	
				RAZEM	166,260
71 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.67-poz.74	m² m²	 208,140	
				RAZEM	208,140
72 d.2.2	kalk. własna	Malowanie ścian poz.67-poz.74	m² m²	 208,140	
				RAZEM	208,140
73 d.2.2	kalk. własna	Dodatek za malowanie półki płyty biegowej oraz pasa szer. 10,0 cm na płycie biegowej oraz krawędzi stropu przy schodach 4,36+6,10 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*6	m m	10,460 ===== 10,460 62,760	
				RAZEM	62,760
74 d.2.2	KNR-W 4-01 1206-05 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami do wykonania lamperii starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe (3,34+1,52+0,8+0,18+1,98+1,58+6,55+7,68)*1,5 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*6	m² m²	35,445 ===== 35,445 212,670	
				RAZEM	212,670
75 d.2.2	kalk. własna	Zamontowanie kątowników - parapet okna 6*1,56	m m	 9,360	
				RAZEM	9,360
2.3		Sufity			
76 d.2.3	KNR-W 4-01 07 1-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m² w 1 miejscu 5%*poz.77	m² m²	 8,356	
				RAZEM	8,356
77 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 0,8*1,52+7,68*2,54+(2,58+1,58)*0,18+1,98*1,58+1,20*0,3+1,83*1,58 A (obliczenia pomocnicze) 6*poz.A	m² m²	27,852 ===== 27,852 167,112	
				RAZEM	167,112
78 d.2.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m² poz.77	m² m²	 167,112	
				RAZEM	167,112
79 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.77	m² m²	 167,112	
				RAZEM	167,112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	d.2.3 kalk. własna	Malowanie sufitów	m ²		
		poz.79	m ²	167,112	
				RAZEM	167,112
81	KNR-W 4-03	Demontaż + montaż opraw na czas malowania	kpl.		
d.2.3	0601-03		kpl.	12,000	
	analogia	6*2		RAZEM	12,000
3		Poziom 6			
3.1		Posadzka			
82	d.3.1 kalk. własna	Malowanie i naprawa cokolików	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią podczas malowania	m ²		
d.3.1	1216-01		m ²	0,000	
		0		RAZEM	0,000
3.2		Ściany i stolarka			
84	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.3.2	0711-02	3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
85	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.3.2	1211-04	(1,00*2,00*2+1,0*2,20)*2+0,7*0,5+0,7*2,0	m ²	14,150	
				RAZEM	14,150
86	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
d.3.2	1209-07	poz.85	m ²	14,150	
				RAZEM	14,150
87	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych o śr. ponad 100 do 200 mm	m		
d.3.2	1212-34	2,56	m	2,560	
				RAZEM	2,560
88	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur i przewodów o śr. do 50 mm	m		
d.3.2	1212-28		m	20,000	
	okręto	20		RAZEM	20,000
89	d.3.2 kalk. własna	Odtworzenie oznaczeń na ścianach	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR-W 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3.2	0324-02		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
91	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3.2	1212-05	(4,3+6,10)*1,1	m ²	11,440	
	schody	2,6	m ²	2,600	
	krata do maszynowni			RAZEM	14,040
92	d.3.2 kalk. własna	Montaż pochwyty PCV na balustradach	m		
	schody	4,3+6,10	m	10,400	
				RAZEM	10,400
93	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod gładź gipsową starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.2	1204-08	(3,34+0,80+1,52+2,58+1,58+6,55+7,65+2,58+1,97)*2,58+(3,45+3,95*2)*3,5	m ²	113,436	
				RAZEM	113,436
94	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.2	202 1134-02	poz.93	m ²	113,436	
				RAZEM	113,436
95	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.2	202 2013-01	poz.93	m ²	113,436	
				RAZEM	113,436
96	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
d.3.2	0830-07	7*2,58	m	18,060	
				RAZEM	18,060
97	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.2	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.93-poz.101	m ²	53,556	
				RAZEM	53,556
98	d.3.2 kalk. własna	Malowanie ścian	m ²		
		poz.93-poz.101	m ²	53,556	
				RAZEM	53,556
99	d.3.2 kalk. własna	Dodatek za malowanie biegu schodów i krawędzi stropu przy schodach	m		
		6,10*0,3	m	1,830	
				RAZEM	1,830
100	d.3.2 kalk. własna	Montaż blachy osłonowej w obrębie drabinki	m ²		
		1,5*0,8	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
101	d.3.2 KNR-W 4-01 1206-05 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami do wykonania lamperii starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		$(3,34+0,80+1,52+2,58+1,58+6,55+7,65+2,58+1,97)*1,5+(3,45+3,95*2)*1,5$	m ²	59,880	
				RAZEM	59,880
3.3		Sufity			
102	d.3.3 KNR-W 2-02 1604-03 z.sz. 2.12. 9918-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m - 33 m nad poziomem podłogi parteru	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
103	d.3.3 KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
104	d.3.3 KNR-W 4-01 1211-03 z.sz. 2.3. analogia	Przygotowanie i kłapy do malowania	m ²		
		0,8	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
105	d.3.3 KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		poz.104	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
106	d.3.3 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		$0,8*1,52+7,68*2,54+(2,58+1,58)*0,18+1,98*1,58+1,20*0,3+1,83*1,58+2,71*1,58+6,1*1,10$	m ²	38,844	
				RAZEM	38,844
107	d.3.3 NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		poz.106	m ²	38,844	
				RAZEM	38,844
108	d.3.3 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.106	m ²	38,844	
				RAZEM	38,844
109	d.3.3 kalk. własna	Malowanie sufitów	m ²		
		poz.108	m ²	38,844	
				RAZEM	38,844
110	d.3.3 KNR-W 4-03 0601-03 analogia	Demontaż + montaż opraw na czas malowania	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Inne			
111	d.4 kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki	kontener		
		2	kontener	2,000	
				RAZEM	2,000